

## Heat pumps of identical design

According to GD MIDEA HEATING&VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD. The heat pumps listed in the table below are considered identical with the tested unit. They have identical:

- a. heating capacity
- b. refrigerant cycle (include refrigerant mass)
- c. heat source and sink medium
- d. main components /operating principle and control strategy
- e. same outdoor casing

Brand	ODU Model	IDU Model
Midea	MHA-V16W/D2N8-B	HB-A160/CGN8-B
Midea	MHA-V16W/D2RN8-B	HB-A160/CD30GN8-B
Midea	MHA-V16W/D2N8-B2	HB-A160/CDS90GN8-B
Midea	MHA-V16W/D2RN8-B2	HB-A160/CGN8-B2
Midea		HB-A160/CD30GN8-B2
Midea		HB-A160/CDS90GN8-B2
Midea		HBT-A160/240CD30GN8-B
Midea		HBT-A160/240CD60GN8-B
Midea		HBT-A160/240CDS90GN8-B
Midea		HBT-A160/240CD30GN8-B2
Midea		HBT-A160/240CD60GN8-B2
Midea		HBT-A160/240CDS90GN8-B2



**WPZ**  
Wärmepumpen-Zentrum  
Hochschule f. Technik NTB  
Waldenbergstrasse 4  
CH - 9471 Zuzs SG



Von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle akkreditierte Prüfstelle  
Laboratoire d'essai accrédité par le Service d'Accréditation Suisse  
Testing Laboratory accredited by the Swiss Accreditation Service

Akkreditierungs-Nr.  
No. d'accréditation STS 0499  
Accreditation No.

The Swiss Testing Service is one of the signatories to the EAL  
Multilateral Agreement for the recognition of test certificates

Prüfnummer  
No. d'essai LW-643-24-02d  
Test No. Version 1

---

**Prüfzertifikat - Luft/Wasser-Wärmepumpe**  
**Certificat d'essai - Pompes à chaleur air-eau**  
**Test certificate - Air to water heat pump**

---

Auftraggeber	MBT/ GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd.	Datum der Prüfung	
Client	Penglai Industry Road, Beijiao,	Date du test	15.01.2024 - 05.02.2024
Customer	CN - Shunde, Foshan, Guangdong, 528311	Date of test	

Component	Midea air to water heat pump (split) Midea MHA-V16W/D2RN8-B (ODU) & Midea HB-A160/CGN8-B (IDU)	Bauart	Splitwärmepumpe
Serial Number	SN: 541140006373610010001Z (ODU) & 541000001503607010001Z (IDU)	Type de construction	machine de split
Brand	NOXA Type: air to water heat pump (split)	Type of construction	split heat pump
Model	NXHPS-V16W/D2RN8-B (ODU) & NXHB-A160/CDS90GN8-B (IDU)		

Kältemittel		Kältemittelfüllmenge	
Réfrigérant	R32 GWP(100) = 675	Quantité de réfrigérant	1.840 kg
Refrigerant		Capacity of refrigerant	

Prüfung wurde gemäss den folgenden Normen durchgeführt	EN 14511:2022 and EN 14825:2022
Mesures exécutées conformément aux normes	EN 12102-1:2022 and EN ISO 9614-1:2010
Measurements according to the following standards	-

---

Dieses Prüfzertifikat darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.  
Ce certificat d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire d'essai.  
This test certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.

Messresultate und Messunsicherheiten sind auf der folgenden Seite aufgeführt und sind Teil des Zertifikates.  
Les résultats et les incertitudes de mesure sont donnés aux page suivante et font partie du certificat.  
This measurements, the uncertainties are given on the following page and are part of the certificate.

Stempel und Datum		Messort	Wärmepumpen-Testzentrum WPZ
Timbre et date	25.04.2024	Site de mesure	Werdenbergstrasse 4
Stamp and date		Measuring site	CH - 9471 Buchs (Switzerland)

Prüfer	Prüfstellenleiter		
Contrôleur	Chef du Laboratoire		
Supervisor	Head of the Laboratory		
	C. Schaible, Messtechniker		M. Eschmann, Dipl. Ing. FH

	Prüfbedingung Condition d'essai Test condition	Heizleistung Puis. chauff. moy. Heating capacity kW	elek. Leistung Puis. elec. moy. Input power kW	COP	Cdh	CR	T <sub>VL</sub> T <sub>OUT</sub> T <sub>OUT</sub> °C
1	A7W30-35	15.424	3.488	4.42	-	-	-
2	A2Wxx-35 Tbiv warmer	12.671	3.775	3.36	-	-	-
3	A-15Wxx-32.6 Tbiv colder	11.188	4.523	2.47	-	-	-
4	A-7 / W25-30 A colder	8.402	2.387	3.52	-	-	-
A	A-7Wxx-34	13.164	4.781	2.75	-	1.00	34.0
B	A2Wxx-30	8.155	1.866	4.37	-	1.00	30.1
C	A7Wxx-27	6.122	0.944	6.49	0.972	0.86	27.7
D	A12Wxx-24	6.958	0.870	7.99	0.970	0.34	27.4
E	A-10Wxx-35	12.398	4.843	2.56	-	1.00	35.0
F	A-7Wxx-34	13.164	4.781	2.75	-	1.00	34.0

climate	average
Temperature application	low (35 °C)
SCOP <sub>on</sub>	<b>4.59</b> SCOP <b>4.58</b>
Labeling	<b>A+++ / 180.3 %</b>
Pdesignh [kW]	15.2
Q <sub>H</sub> [kWh]	31403.2
Tbivalent [°C]	-7


	Prüfbedingung Condition d'essai Test condition	Heizleistung Puis. chauff. moy. Heating capacity kW	elek. Leistung Puis. elec. moy. Input power kW	COP	Cdh	CR	T <sub>VL</sub> T <sub>OUT</sub> T <sub>OUT</sub> °C
1	A7W47-55	15.772	5.490	2.87	-	-	-
A	A-7Wxx-52	11.395	5.610	2.03	-	1.00	51.7
B	A2Wxx-42	7.005	2.111	3.32	-	1.00	41.9
C	A7Wxx-36	5.550	1.200	4.63	0.978	0.81	36.9
D	A12Wxx-30	6.462	1.071	6.03	0.980	0.31	33.4
E	A-10Wxx-55	10.501	5.696	1.84	-	1.00	55.0
F	A-7Wxx-52	11.395	5.610	2.03	-	1.00	51.7
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-

climate	average
Temperature application	medium (55 °C)
SCOP <sub>on</sub>	<b>3.42</b> SCOP <b>3.42</b>
Labeling	<b>A++ / 133.7 %</b>
Pdesignh [kW]	13.0
Q <sub>H</sub> [kWh]	26858.0
Tbivalent [°C]	-7

Pto W 26.4 Psub W 19.6 Pck W - Poff W 19.6

Einsatzgrenzen / Limites d'utilisation / Operating range

Temperaturbedingungen	A-25 / Wxx-39
Conditions du température	A-25 / Wxx-17
Temperature conditions	-
	-
	-
	-



Sicherheitsprüfung nach	EN 14511-4 clause 4.5	bestanden / passé avec succès / passed
Test de sécurité aux	EN 14511-4 clause 4.6	bestanden / passé avec succès / passed
Safety test according to		

Schalleistungspegel bei / Niveau de puissance acoustique au / Sound power level at A7/W47-55

Innenmessung		Aussenmessung	
Mesure intérieure	dB(A) 31.5	Mesure extérieure	dB(A) 61.0
Indoor measurement		Outdoor measurement	

Hinweis / Remarque / Notice

- test correspondent to LW-643-24-02 GD Midea MHA-V16W/D2RN8-B & HB-A160/CGN8-B

# Authorization Letter

**This documents of conformity is issued under the solo responsibility of**

**Manufacturer's Name:** GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.

**Manufacturer's Address:** Penglai Industry Road, Beijiao, Shunde,  
Foshan,Guangdong 528311, P. R. China

**We declared that below products we produced for Nabilaton Sp. z o.o.  
and are the same except model name, nameplate specification and  
address different.**

Split heat pump:

Midea Model	Noxa Model
MHA-V4W/D2N8-B	NXHPS-V4W/D2N8-B
MHA-V6W/D2N8-B	NXHPS-V6W/D2N8-B
MHA-V8W/D2N8-B	NXHPS-V8W/D2N8-B
MHA-V10W/D2N8-B	NXHPS-V10W/D2N8-B
MHA-V12W/D2N8-B	NXHPS-V12W/D2N8-B
MHA-V14W/D2N8-B	NXHPS-V14W/D2N8-B
MHA-V16W/D2N8-B	NXHPS-V16W/D2N8-B
MHA-V12W/D2RN8-B	NXHPS-V12W/D2RN8-B
MHA-V14W/D2RN8-B	NXHPS-V14W/D2RN8-B
MHA-V16W/D2RN8-B	NXHPS-V16W/D2RN8-B
HB-A60/CD30GN8-B	NXHB-A60/CD30GN8-B
HB-A100/CDS90GN8-B	NXHB-A100/CDS90GN8-B
HB-A160/CDS90GN8-B	NXHB-A160/CDS90GN8-B
HBT-A100/190CD30GN8-B	NXHBT-A100/190CD30GN8-B
HBT-A100/240CD30GN8-B	NXHBT-A100/240CD30GN8-B
HBT-A100/190CDS90GN8-B	NXHBT-A100/190CDS90GN8-B
HBT-A100/240CDS90GN8-B	NXHBT-A100/240CDS90GN8-B
HBT-A160/240CDS90GN8-B	NXHBT-A160/240CDS90GN8-B

Company name: **Nabilaton Sp. z o.o.**

Brand name: **Noxa**

Address: Logistyczna 5, 05-230 Kobyłka POLAND

**Note: This declaration becomes invalid if technical or operational modification are made.**

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A7 / W30-35**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>15424</b>	± 246	± 1.59%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	15466	± 243	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	6.99	± 0.07	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	1.45	± 0.31	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	87.1	± 2.6	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	29.99	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	35.01	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	2650.4	± 13.3	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-22.66	± -0.57	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	-		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	-		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	-		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	-	± -	± -
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>3488</b>	± 60	± 1.73%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	3547	± 57	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	231.4	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	5.62	± 0.26	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	3898	± 54	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.91	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>4.422</b>	± 0.104	± 2.35%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	20.2	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:10:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	17:24:10	06.02.2024	2024-02-06
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	18:34:10	06.02.2024	2024-02-06

**6 Bemerkung** (remark)

- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump

- Kompressorfrequenz / compressor speed = 65 rps

- Ventilator Drehzahl / fan speed = 730 rpm

- Pumpenleistung / pump output = 70 %

- Expansionsventil / expansion valve = 172

**7 Prüfer** (supervisor) C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14511-2

passed

EN 14511-3

passed

EN 14511-4 clause 4.6


passed

EN 14825

passed


**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A7 / W30-35**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at

**A7 / W30-35**







### Senktemperatur bei A7 / W30-35 sink temperature at



relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at **A7 / W30-35**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at **A7 / W30-35**



Prüfbedingung  
Test condition

**A2 / W30-35 Tbiw warmer**


Prüfnummer  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>12671</b>	± 201	± 1.58%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	12704	± 199	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	2.02	± 0.06	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	-3.22	± 0.28	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	85.4	± 2.6	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	29.99	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	35.05	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	2159.3	± 10.8	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-16.36	± -0.41	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	2.5		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	35.4		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	6.6		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	13687	± 235	± 1.72%
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>3775</b>	± 60	± 1.58%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	3818	± 57	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	232.6	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	6.07	± 0.26	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	4238	± 54	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.90	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>3.357</b>	± 0.075	± 2.23%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.8	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	02:31:50		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	11:46:10	29.01.2024	2024-01-29
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	14:18:00	29.01.2024	2024-01-29
<b>6 Bemerkung</b> (remark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 72 rps</li> <li>- Ventilator Drehzahl / fan speed = 730 rpm</li> <li>- Pumpenleistung / pump output = 60 %</li> <li>- Expansionsventil / expansion valve = 132</li> </ul>			
<b>7 Prüfer</b> (supervisor) C. Schaible	<b>Prüfnorm</b> (test standard)	EN 14511-2	EN 14511-3	EN 14511-4 clause 4.6
		EN 14825		
				passed
				passed
				passed
				passed


**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A2 / W30-35 Tбив warmer**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at

**A2 / W30-35 Tбив warmer**




Senktemperatur bei  
sink temperature at

**A2 / W30-35 Tziv warmer**



relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at


**A2 / W30-35 Tbiv warmer**





**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at

**A2 / W30-35 Tbiv warmer**



Prüfbedingung  
Test condition

**A-15 / W27-32 Tbiv colder**


Prüfnummer  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>11188</b>	± 178	± 1.59%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	11178	± 177	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	-14.99	± 0.05	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	-19.76	± 0.20	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	61.7	± 1.9	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	27.02	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	31.99	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	1939.3	± 9.7	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	2.74	± 0.07	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	-		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	-		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	-		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	-	± -	± -
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>4523</b>	± 58	± 1.28%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	4512	± 58	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	230.8	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	7.37	± 0.26	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	5103	± 53	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.88	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>2.474</b>	± 0.051	± 2.04%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.5	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:10:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	13:58:00	24.01.2024	2024-01-24
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	15:08:00	24.01.2024	2024-01-24
<b>6 Bemerkung</b> (remark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde ohne integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out without internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 92 rps</li> <li>- Ventilator Drehzahl / fan speed = 730 rpm</li> <li>- Pumpenleistung / pump output = 40 %</li> <li>- Expansionsventil / expansion valve = 123</li> </ul>			
<b>7 Prüfer</b> (supervisor) C. Schaible	<b>Prüfnorm</b> (test standard)	EN 14511-2	EN 14511-3	EN 14511-4 clause 4.6
		EN 14825		
				passed
				passed
				passed
				passed


**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A-15 / W27-32 Tbiv colder**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at

**A-15 / W27-32 Tdiv colder**




**Senktemperatur bei**  
sink temperature at

**A-15 / W27-32 Tbiv colder**




relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at

**A-15 / W27-32 Tbiv colder**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at

**A-15 / W27-32 Tbiv colder**



**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-7 / W25-30 A colder**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>8402</b>	± 132	± 1.56%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	8421	± 130	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	-6.99	± 0.05	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	-11.19	± 0.24	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	74.2	± 2.2	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	25.00	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	30.13	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	1411.3	± 7.1	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-9.00	± -0.23	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	-		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	-		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	-		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	-	± -	± -
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>2387</b>	± 16	± 0.68%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	2409	± 15	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	232.8	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	3.69	± 0.04	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	2575	± 9	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.94	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>3.520</b>	± 0.060	± 1.70%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.8	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:10:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	15:36:10	26.01.2024	2024-01-26
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	16:46:10	26.01.2024	2024-01-26

**6 Bemerkung** (remark)

- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump

- Kompressorfrequenz / compressor speed = 52 rps

- Ventilator Drehzahl / fan speed = 730 rpm

- Pumpenleistung / pump output = 45 %

- Expansionsventil / expansion valve = 104

**7 Prüfer** (supervisor) C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14511-2

passed

EN 14511-3

passed

EN 14511-4 clause 4.6

passed


EN 14825

passed




**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A-7 / W25-30 A colder**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at

**A-7 / W25-30 A colder**




**Senktemperatur bei**  
sink temperature at

**A-7 / W25-30 A colder**




relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at

**A-7 / W25-30 A colder**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at **A-7 / W25-30 A colder**



**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-7 / W29-34 Tbiv**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>13164</b>	± 210	± 1.60%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	13127	± 208	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	-6.97	± 0.05	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	-12.64	± 0.24	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	74.7	± 2.2	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	29.00	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	33.98	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	2268.9	± 11.3	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	19.33	± 0.48	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	2.4		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	55.3		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	4.2		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	14559	± 253	± 1.74%
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>4781</b>	± 60	± 1.26%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	4732	± 58	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	232.6	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	7.73	± 0.26	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	5394	± 53	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.88	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>2.753</b>	± 0.056	± 2.04%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.3	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:55:40		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	10:46:50	22.01.2024	2024-01-22
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	12:42:30	22.01.2024	2024-01-22

**6 Bemerkung** (remark)

- Messung wurde ohne integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out without internal installation pump

- Kompressorfrequenz / compressor speed = 92 rps

- Ventilatorumdrehzahl / fan speed = 730 rpm

- Pumpenleistung / pump output = 30%

- Expansionsventil / expansion valve = 128

**7 Prüfer** (supervisor) C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14511-2

passed

EN 14511-3

passed

EN 14511-4 clause 4.6


passed

EN 14825

passed


**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A-7 / W29-34 Tbiv**



**Quellentemperatur bei**  
source temperature at


**A-7 / W29-34 Tbiv**






**Senktemperatur bei**  
sink temperature at

**A-7 / W29-34 Tbiv**




**relative Luftfeuchtigkeit bei**  
relative humidity at

**A-7 / W29-34 Tbiv**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at

**A-7 / W29-34 Tбив**



Prüfbedingung  
Test condition

**A2 / W25-30 B**

Prüfnummer  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>8155</b>	± 128	± 1.57%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	8144	± 127	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	2.00	± 0.06	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	-1.70	± 0.29	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	84.6	± 2.5	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	25.00	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	30.08	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	1381.1	± 6.9	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	4.78	± 0.12	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	3.5		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	70.5		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	4.7		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	9482	± 163	± 1.72%
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>1866</b>	± 14	± 0.73%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	1853	± 13	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	232.3	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	2.82	± 0.04	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	1965	± 9	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.94	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>4.370</b>	± 0.076	± 1.73%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.7	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	02:28:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	13:30:20	30.01.2024	2024-01-30
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	15:58:20	30.01.2024	2024-01-30

**6 Bemerkung** (remark)

- Messung wurde ohne integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out without internal installation pump
- Kompressorfrequenz / compressor speed = 41 rps
- Ventilator Drehzahl / fan speed = 730 rpm
- Pumpenleistung / pump output = 25 %
- Expansionsventil / expansion valve = 106

**7 Prüfer** (supervisor) C. Schaible


**Prüfnorm** (test standard)

EN 14511-2  
EN 14511-3  
EN 14511-4 clause 4.6  
EN 14825


passed  
passed  
passed  
passed

**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A2 / W25-30 B**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at **A2 / W25-30 B**




**Senktemperatur bei**  
sink temperature at

**A2 / W25-30 B**




relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at **A2 / W25-30 B**





**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at **A2 / W25-30 B**



Prüfbedingung  
Test condition

**A7 / W22-27 C**


Prüfnummer  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>6122</b>	± 97	± 1.58%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	6133	± 96	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	7.00	± 0.07	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	2.87	± 0.31	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	87.1	± 2.6	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	22.70	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	27.72	± 0.04	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	1050.9	± 5.3	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-6.38	± -0.16	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	-		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	-		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	-		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	-	± -	± -
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>944</b>	± 11	± 1.15%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	957	± 10	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	232.2	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	1.45	± 0.04	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	1012	± 9	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.95	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>6.486</b>	± 0.127	± 1.96%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.6	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:10:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	08:39:50	31.01.2024	2024-01-31
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	09:49:50	31.01.2024	2024-01-31
<b>6 Bemerkung</b> (remark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 24 rps</li> <li>- Ventilator Drehzahl / fan speed = 450 rpm</li> <li>- Pumpenleistung / pump output = 38 %</li> <li>- Expansionsventil / expansion valve = 96</li> </ul>			
<b>7 Prüfer</b> (supervisor) C. Schaible	<b>Prüfnorm</b> (test standard)	EN 14511-2	EN 14511-3	EN 14511-4 clause 4.6
		EN 14825		
				passed
				passed
				passed
				passed


**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A7 / W22-27 C**




Quellentemperatur bei  
source temperature at


**A7 / W22-27 C**



**Senktemperatur bei**  
sink temperature at **A7 / W22-27 C**




relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at **A7 / W22-27 C**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at

**A7 / W22-27 C**



**Prüfbedingung**  
Test condition

## Verbrauch (Consumption)

A7 / W22-27 C

**Prüfnummer**  
Test number

LW-643-24-02

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
1 Pto	W	<b>26.5</b>	± 0.5	± 2.00%
2 Psb	W	-	± -	± -
3 Poff	W	-	± -	± -
4 Pck	W	-	± -	± -
5 <b>Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	0:05:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	10:07:50	31.01.2024	2024-01-31
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	10:12:50	31.01.2024	2024-01-31

6 **Bemerkung** (remark)

7 **Prüfer** (supervisor)

C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14825

passed



Prüfbedingung  
Test condition

**A12 / W19-24 D**


Prüfnummer  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>6958</b>	± 109	± 1.56%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	6971	± 108	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	12.00	± 0.07	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	7.46	± 0.34	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	89.5	± 2.7	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	22.26	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	27.39	± 0.04	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	1170.7	± 5.9	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-6.54	± -0.16	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	-		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	-		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	-		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	-	± -	± -
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>870</b>	± 11	± 1.22%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	886	± 10	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	232.4	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	1.35	± 0.04	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	945	± 9	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.94	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>7.994</b>	± 0.159	± 1.99%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	20.1	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:10:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	14:57:40	01.02.2024	2024-02-01
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	16:07:40	01.02.2024	2024-02-01
<b>6 Bemerkung</b> (remark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 24 rps</li> <li>- Ventilator Drehzahl / fan speed = 400 rpm</li> <li>- Pumpenleistung / pump output = 40 %</li> <li>- Expansionsventil / expansion valve = 106</li> </ul>			
<b>7 Prüfer</b> (supervisor) C. Schaible	<b>Prüfnorm</b> (test standard)	EN 14511-2	EN 14511-3	EN 14511-4 clause 4.6
		EN 14825		
			passed	passed
			passed	passed
			passed	passed


**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A12 / W19-24 D**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at

**A12 / W19-24 D**




**Senktemperatur bei**  
sink temperature at

**A12 / W19-24 D**




relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at

**A12 / W19-24 D**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at

**A12 / W19-24 D**



**Prüfbedingung**  
Test condition

## Verbrauch (Consumption)

A12 / W19-24 D

**Prüfnummer**  
Test number

LW-643-24-02

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
1 Pto	W	<b>26.4</b>	± 0.5	± 2.00%
2 Psb	W	<b>19.6</b>	± 0.4	± 2.00%
3 Poff	W	<b>19.6</b>	± 0.4	± 2.00%
4 Pck	W	-	± -	± -
5 <b>Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	15:10:20		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	16:20:00	01.02.2024	2024-02-01
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	07:30:20	02.02.2024	2024-02-02

6 **Bemerkung** (remark)

7 **Prüfer** (supervisor)

C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14825

passed

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-10 / W30-35 E**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>12398</b>	± 197	± 1.59%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	12366	± 195	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	-9.98	± 0.05	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	-15.31	± 0.22	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	69.7	± 2.1	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	30.01	± 0.05	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	35.01	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	2128.6	± 10.6	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	15.87	± 0.40	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	2.7		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	120.3		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	2.2		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	14410	± 250	± 1.74%
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>4843</b>	± 60	± 1.24%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	4801	± 58	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	232.7	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	7.84	± 0.26	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	5474	± 53	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.88	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>2.560</b>	± 0.052	± 2.02%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.3	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	02:03:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	13:48:20	23.01.2024	2024-01-23
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	15:51:20	23.01.2024	2024-01-23

**6 Bemerkung** (remark)

- Messung wurde ohne integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out without internal installation pump

- Kompressorfrequenz / compressor speed = 92 rps

- Ventilatorumdrehzahl / fan speed = 730 rpm

- Pumpenleistung / pump output = 30%

- Expansionsventil / expansion valve = 122

**7 Prüfer** (supervisor) C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14511-2

passed

EN 14511-3

passed

EN 14511-4 clause 4.6

passed


EN 14825

passed




**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A-10 / W30-35 E**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at

**A-10 / W30-35 E**




**Senktemperatur bei**  
sink temperature at

**A-10 / W30-35 E**




**relative Luftfeuchtigkeit bei**  
relative humidity at

**A-10 / W30-35 E**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at **A-10 / W30-35 E**



**Prüfbedingung**  
Test condition

**A7 / W47-55**


**Prüfnummer**  
Test number

**LW-643-24-02**


Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>15772</b>	± 192	± 1.22%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	15802	± 190	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	7.03	± 0.07	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	1.81	± 0.31	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	87.3	± 2.6	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	47.00	± 0.05	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	55.10	± 0.06	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	1680.0	± 8.4	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-16.63	± -0.42	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	-		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	-		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	-		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	-	± -	± -
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>5490</b>	± 61	± 1.11%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	5527	± 59	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	233.4	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	9.16	± 0.26	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	6416	± 52	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.86	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>2.873</b>	± 0.047	± 1.65%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.7	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:10:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	16:09:20	25.01.2024	2024-01-25
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	17:19:20	25.01.2024	2024-01-25
<b>6 Bemerkung</b> (remark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 71 rps</li> <li>- Ventilator Drehzahl / fan speed = 710 rpm</li> <li>- Pumpenleistung / pump output = 55 %</li> <li>- Expansionsventil / expansion valve = 130</li> </ul>			
<b>7 Prüfer</b> (supervisor) C. Schaible	<b>Prüfnorm</b> (test standard)	EN 14511-2	EN 14511-3	EN 14511-4 clause 4.6
		EN 14825		
				passed
				passed
				passed
				passed

**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A7 / W47-55**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at **A7 / W47-55**






### Senktemperatur bei sink temperature at **A7 / W47-55**




relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at **A7 / W47-55**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at

**A7 / W47-55**



**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-7 / W44-52 Tbiv**

**Prüfnummer**  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>11395</b>	± 142	± 1.24%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	11415	± 140	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	-6.96	± 0.05	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	-11.35	± 0.24	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	74.9	± 2.2	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	43.98	± 0.05	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	51.71	± 0.06	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	1270.9	± 6.4	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-10.39	± -0.26	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	2.7		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	110.5		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	2.4		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	12884	± 174	± 1.35%
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>5610</b>	± 60	± 1.07%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	5633	± 59	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	233.0	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	9.41	± 0.26	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	6578	± 52	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.86	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>2.031</b>	± 0.033	± 1.64%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.8	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:53:10		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	08:58:40	26.01.2024	2024-01-26
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	10:51:50	26.01.2024	2024-01-26

**6 Bemerkung** (remark)

- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump

- Kompressorfrequenz / compressor speed = 84 rps

- Ventilator Drehzahl / fan speed = 730 rpm

- Pumpenleistung / pump output = 45 %

- Expansionsventil / expansion valve = 115

**7 Prüfer** (supervisor) C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14511-2

passed

EN 14511-3

passed

EN 14511-4 clause 4.6


passed

EN 14825

passed


**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A-7 / W44-52 Tbiv**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at

**A-7 / W44-52 Tbiv**




**Senktemperatur bei**  
sink temperature at

**A-7 / W44-52 Tbiv**



**relative Luftfeuchtigkeit bei**  
relative humidity at


**A-7 / W44-52 Tbiv**





Senkenmassenstrom bei  
sink mass flow at

A-7 / W44-52 T<sub>biv</sub>



Prüfbedingung  
Test condition


**A2 / W34-42 B**

Prüfnummer  
Test number

**LW-643-24-02**


Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>7005</b>	± 85	± 1.22%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	7009	± 85	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	2.00	± 0.06	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	-1.05	± 0.29	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	86.0	± 2.6	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	33.99	± 0.05	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	41.91	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	761.4	± 3.8	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-3.14	± -0.08	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	3.0		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	90.7		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	3.2		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	7314	± 98	± 1.34%
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>2111</b>	± 14	± 0.68%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	2117	± 14	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	233.7	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	3.21	± 0.04	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	2252	± 9	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.94	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>3.318</b>	± 0.046	± 1.39%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.0	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:33:40		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	02:30:10	30.01.2024	2024-01-30
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	04:03:50	30.01.2024	2024-01-30
<b>6 Bemerkung</b> (remark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 37 rps</li> <li>- Ventilator Drehzahl / fan speed = 730 rpm</li> <li>- Pumpenleistung / pump output = 30 %</li> <li>- Expansionsventil / expansion valve = 97</li> </ul>			
<b>7 Prüfer</b> (supervisor) C. Schaible	<b>Prüfnorm</b> (test standard)	EN 14511-2	EN 14511-3	EN 14511-4 clause 4.6
		EN 14825		
				passed
				passed
				passed
				passed

**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at **A2 / W34-42 B**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at


**A2 / W34-42 B**




**Senktemperatur bei**  
sink temperature at **A2 / W34-42 B**



relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at **A2 / W34-42 B**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at **A2 / W34-42 B**



**Prüfbedingung**  
Test condition

## Verbrauch (Consumption)

A2 / W34-42 B

**Prüfnummer**  
Test number

LW-643-24-02

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
1 Pto	W	<b>19.6</b>	± 0.4	± 2.00%
2 Psb	W	-	± -	± -
3 Poff	W	-	± -	± -
4 Pck	W	-	± -	± -
5 <b>Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	0:05:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	08:18:40	30.01.2024	2024-01-30
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	08:23:40	30.01.2024	2024-01-30

6 **Bemerkung** (remark)

7 **Prüfer** (supervisor)

C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14825

passed



Prüfbedingung  
Test condition

**A7 / W28-36 C**


Prüfnummer  
Test number

**LW-643-24-02**


Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>5550</b>	± 68	± 1.22%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	5553	± 67	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	7.00	± 0.07	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	2.83	± 0.31	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	87.1	± 2.6	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	28.89	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	36.86	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	599.7	± 3.0	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-2.64	± -0.07	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	-		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	-		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	-		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	-	± -	± -
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>1200</b>	± 11	± 0.92%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	1204	± 11	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	232.5	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	1.82	± 0.04	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	1267	± 9	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.95	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>4.625</b>	± 0.071	± 1.52%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	20.0	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:10:10		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	11:31:40	31.01.2024	2024-01-31
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	12:41:50	31.01.2024	2024-01-31
<b>6 Bemerkung</b> (remark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 24 rps</li> <li>- Ventilator Drehzahl / fan speed = 400 rpm</li> <li>- Pumpenleistung / pump output = 27 %</li> <li>- Expansionsventil / expansion valve = 92</li> </ul>			
<b>7 Prüfer</b> (supervisor) C. Schaible	<b>Prüfnorm</b> (test standard)	EN 14511-2	EN 14511-3	EN 14511-4 clause 4.6
		EN 14825		
			passed	passed
			passed	passed
			passed	passed

**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at


**A7 / W28-36 C**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at **A7 / W28-36 C**



**Senktemperatur bei**  
sink temperature at **A7 / W28-36 C**




**relative Luftfeuchtigkeit bei**  
relative humidity at **A7 / W28-36 C**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at

**A7 / W28-36 C**



**Prüfbedingung**  
Test condition

## Verbrauch (Consumption)

A7 / W28-36 C

**Prüfnummer**  
Test number

LW-643-24-02

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
1 Pto	W	<b>26.5</b>	± 0.5	± 2.00%
2 Psb	W	-	± -	± -
3 Poff	W	-	± -	± -
4 Pck	W	-	± -	± -
5 <b>Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	0:05:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	12:57:10	31.01.2024	2024-01-31
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	13:02:10	31.01.2024	2024-01-31

6 **Bemerkung** (remark)

7 **Prüfer** (supervisor)

C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14825

passed

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A12 / W22-30 D**

**Prüfnummer**  
Test number


**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>6462</b>	± 78	± 1.21%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	6466	± 78	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	12.01	± 0.07	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	7.21	± 0.34	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	89.1	± 2.7	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	25.39	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	33.44	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	691.4	± 3.5	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-3.05	± -0.08	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	-		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	-		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	-		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	-	± -	± -
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>1071</b>	± 11	± 1.00%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	1076	± 10	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	230.7	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	1.64	± 0.04	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	1133	± 9	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.95	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>6.034</b>	± 0.095	± 1.57%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	20.0	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:10:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	15:43:40	31.01.2024	2024-01-31
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	16:53:40	31.01.2024	2024-01-31
<b>6 Bemerkung</b> (remark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 24 rps</li> <li>- Ventilator Drehzahl / fan speed = 350 rpm</li> <li>- Pumpenleistung / pump output = 29 %</li> <li>- Expansionsventil / expansion valve = 96</li> </ul>			
<b>7 Prüfer</b> (supervisor) C. Schaible	<b>Prüfnorm</b> (test standard)	EN 14511-2	EN 14511-3	EN 14511-4 clause 4.6
		EN 14825		
				passed
				passed
				passed
				passed




**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at

**A12 / W22-30 D**




**Quellentemperatur bei**  
source temperature at

**A12 / W22-30 D**




**Senktemperatur bei**  
sink temperature at

**A12 / W22-30 D**




relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at

**A12 / W22-30 D**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at

**A12 / W22-30 D**



**Prüfbedingung**  
Test condition

## Verbrauch (Consumption)

A12 / W22-30 D

**Prüfnummer**  
Test number

LW-643-24-02

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
1 Pto	W	<b>26.5</b>	± 0.5	± 2.00%
2 Psb	W	<b>19.5</b>	± 0.4	± 2.00%
3 Poff	W	<b>19.5</b>	± 0.4	± 2.00%
4 Pck	W	-	± -	± -
5 <b>Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	3:19:40		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	10:24:00	01.02.2024	2024-02-01
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	13:43:40	01.02.2024	2024-02-01

6 **Bemerkung** (remark)

7 **Prüfer** (supervisor)

C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14825

passed

**Prüfbedingung**  
Test condition

**A-10 / W47-55 E**


**Prüfnummer**  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>10501</b>	± 127	± 1.21%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	10502	± 127	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	-10.00	± 0.05	
<b>Luftaustrittstemperatur</b> (air outlet temperature)	°C	-13.92	± 0.23	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	68.3	± 2.0	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	46.98	± 0.05	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	55.00	± 0.06	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	1127.9	± 5.6	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-0.29	± -0.01	
<b>d Abtaudauer</b> (period of defrosting)	min	-		
<b>Heizdauer</b> (period of heating)	min	-		
<b>Relative Abtaudauer</b> (relative duration of defrosting period)	%	-		
<b>Abtauleistung</b> (defrosting output)	W	-	± -	± -
<b>e Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>5696</b>	± 59	± 1.03%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	5697	± 59	
<b>Spannung</b> (voltage)	V	231.1	± 0.4	
<b>Stromaufnahme</b> (current consumption)	A	9.62	± 0.26	
<b>Scheinleistung</b> (apparent output)	VA	6672	± 51	
<b>Leistungsfaktor cosp</b> (power factor)	-	0.85	± 0.01	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>1.844</b>	± 0.029	± 1.59%
<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	19.1	± 1.5	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:10:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	07:53:50	24.01.2024	2024-01-24
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	09:03:50	24.01.2024	2024-01-24
<b>6 Bemerkung</b> (remark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump</li> <li>- Kompressorfrequenz / compressor speed = 82 rps</li> <li>- Ventilator Drehzahl / fan speed = 730 rpm</li> <li>- Pumpenleistung / pump output = 30%</li> <li>- Expansionsventil / expansion valve = 124</li> </ul>			
<b>7 Prüfer</b> (supervisor) C. Schaible	<b>Prüfnorm</b> (test standard)	EN 14511-2	EN 14511-3	EN 14511-4 clause 4.6
		EN 14825		
				passed
				passed
				passed
				passed

**Wärme- und Aufnahmeleistung bei**  
heating capacity and input power at


**A-10 / W47-55 E**






**Quellentemperatur bei**  
source temperature at

**A-10 / W47-55 E**




**Senktemperatur bei**  
sink temperature at

**A-10 / W47-55 E**




relative Luftfeuchtigkeit bei  
relative humidity at **A-10 / W47-55 E**



**Senkenmassenstrom bei**  
sink mass flow at

**A-10 / W47-55 E**




Einsatzgrenze  
Usage limit

**A-25 / W12-17 EG**

Prüfnummer  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>4562</b>	± 68	± 1.52%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	4461	± 63	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	-23.44	± 0.04	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	68.0	± 2.0	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	12.07	± 0.04	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	16.09	± 0.04	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	952.5	± 3.8	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-69.71	± -1.74	
<b>d Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>2755</b>	± 32	± 1.15%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	2654	± 27	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>1.656</b>	± 0.032	± 1.90%



<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	-23.1	± -0.2	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:17:50		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	10:53:00	25.01.2024	2024-01-25
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	12:10:50	25.01.2024	2024-01-25

**6 Bemerkung** (remark)

- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump
- Kompressorfrequenz / compressor speed = 78 rps
- Ventilator Drehzahl / fan speed = 630 rpm

- Pumpenleistung / pump output = auto
- Expansionsventil / expansion valve = 210

**7 Prüfer** (supervisor) C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14511-3

passed

EN 14511-4 clause 4.2.1

passed

EN 14511-4 clause 4.6

passed


Einsatzgrenze  
Usage limit

**A-25 / W38-39 EG**

Prüfnummer  
Test number

**LW-643-24-02**

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
<b>1 Heizleistung</b> (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>1086</b>	± 53	± 5.32%
<b>a Heizleistung</b> (heating capacity)	W	995	± 48	
<b>b Lufteintrittstemperatur</b> (air inlet temperature)	°C	-23.76	± 0.04	
<b>Luftdruck</b> (air pressure)	hPa	972	± 19	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> (relative humidity)	%	66.1	± 2.0	
<b>c Rücklauftemperatur</b> (water inlet temperature)	°C	38.03	± 0.05	
<b>Vorlauftemperatur</b> (water outlet temperature)	°C	39.08	± 0.05	
<b>Massenstrom</b> (mass flow)	kg h <sup>-1</sup>	819.3	± 3.3	
<b>Hydraulischer Druckabfall</b> (hydraulic pressure drop)	kPa	-69.89	± -1.75	
<b>d Niederdruck</b> (low pressure)	bara	-	± -	
<b>Sauggastemperatur</b> (suction gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Hochdruck</b> (high pressure)	bara	-	± -	
<b>Heissgastemperatur</b> (hot gas temperature)	°C	-	± -	
<b>Flüssigkeitstemperatur</b> (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
<b>2 Wirkleistung total</b> (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	<b>3941</b>	± 43	± 1.09%
<b>Wirkleistung</b> (power input)	W	3849	± 38	
<b>3 COP</b> (COP)	-	<b>0.276</b>	± 0.015	± 5.44%



<b>4 Umgebungstemperatur</b> (ambient temperature)	°C	-23.6	± -0.2	
<b>5 Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	01:00:00		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	08:00:50	25.01.2024	2024-01-25
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	09:00:50	25.01.2024	2024-01-25

**6 Bemerkung** (remark)

- Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump
- Kompressorfrequenz / compressor speed = 78 rps
- Ventilator Drehzahl / fan speed = 630 rpm
- Pumpenleistung / pump output = auto
- Expansionsventil / expansion valve = 480

**7 Prüfer** (supervisor) C. Schaible

**Prüfnorm** (test standard)

EN 14511-3

passed

EN 14511-4 clause 4.2.1


passed

EN 14511-4 clause 4.6


passed

	Einheit Unit	Bemerkungen Remarks
1 <b>Quelle ein/aus (Lüfter ausgeschaltet)</b> source on/off (fan off)	hh:mm	08:00 - 08:30 Prüfung bestanden (test passed)
2 <b>Senke ein/aus (Umwälzpumpe ausgeschaltet)</b> sink on/off (circulation pump off)	hh:mm	09:00: - 09:30 Prüfung bestanden (test passed)
3 <b>Netz ein/aus (Stromausfall)</b> electric circuit on/off (power outage)	hh:mm	10:04 Prüfung bestanden (test passed)

**Quellentemperatur (source temperature)**



**Senkentemperatur (sink temperature)**



4 <b>Prüfdauer</b> (test duration)	hh:mm:ss	02:54:40		
<b>Prüfbeginn</b> (beginning of test)	hh:mm:ss	07:45:00	05.02.2024	2024-02-05
<b>Prüfende</b> (end of test)	hh:mm:ss	10:39:40	05.02.2024	2024-02-05

5 **Bemerkung** (remark)

6 **Prüfer** (supervisor) C. Schaible, Messtechniker **Prüfnorm** (test standard) EN 14511-4 cause 4.4 passed  
EN 14511-4 cause 4.5 passed

# Authorization Letter

**This documents of conformity is issued under the solo responsibility of**

**Manufacturer's Name:** GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.

**Manufacturer's Address:** Penglai Industry Road, Beijiao, Shunde,  
Foshan,Guangdong 528311, P. R. China

**We declared that below products we produced for Nabilaton Sp. z o.o. and are the same except model name, nameplate specification and address different.**

Split heat pump:

Midea Model	Noxa Model
MHA-V4W/D2N8-B	NXHPS-V4W/D2N8-B
MHA-V6W/D2N8-B	NXHPS-V6W/D2N8-B
MHA-V8W/D2N8-B	NXHPS-V8W/D2N8-B
MHA-V10W/D2N8-B	NXHPS-V10W/D2N8-B
MHA-V12W/D2N8-B	NXHPS-V12W/D2N8-B
MHA-V14W/D2N8-B	NXHPS-V14W/D2N8-B
MHA-V16W/D2N8-B	NXHPS-V16W/D2N8-B
MHA-V12W/D2RN8-B	NXHPS-V12W/D2RN8-B
MHA-V14W/D2RN8-B	NXHPS-V14W/D2RN8-B
MHA-V16W/D2RN8-B	NXHPS-V16W/D2RN8-B
HB-A60/CD30GN8-B	NXHB-A60/CD30GN8-B
HB-A100/CDS90GN8-B	NXHB-A100/CDS90GN8-B
HB-A160/CDS90GN8-B	NXHB-A160/CDS90GN8-B
HBT-A100/190CD30GN8-B	NXHBT-A100/190CD30GN8-B
HBT-A100/240CD30GN8-B	NXHBT-A100/240CD30GN8-B
HBT-A100/190CDS90GN8-B	NXHBT-A100/190CDS90GN8-B
HBT-A100/240CDS90GN8-B	NXHBT-A100/240CDS90GN8-B
HBT-A160/240CDS90GN8-B	NXHBT-A160/240CDS90GN8-B

Company name: **Nabilaton Sp. z o.o.**

Brand name: **Noxa**

Address: Logistyczna 5, 05-230 Kobylka POLAND

**Note: This declaration becomes invalid if technical or operational modification are made.**

Ted  
sales manager  
2024.4.29.





[Do tłumaczenia przedłożono dokument sporządzony w kilku wersjach językowych. Tłumaczono wyłącznie z języka angielskiego.]

[Strona 1 z 2]

[logotypy]

[logo]

Laboratorium badawcze akredytowane przez Szwajcarską Służbę Akredytacyjną

Swiss Testing Service jest jednym z sygnatariuszy EAL wielostronnego porozumienia w sprawie uznawania świadectw badań

Nr akredytacji STS 0499  
Nr testu LW-643-24-02d Wersja 1

### Świadectwo badania – Pompa ciepła powietrze-woda

**Klient:**

MBT/GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd.  
Penglai Industry Road, Beijiao,  
CN-Shunde, Foshan, Guangdong, 528311

**Data badania:**

15.01.2024 – 05.02.2024

**Podzespół:**

Midea Pompa ciepła powietrze woda (typu split)  
Midea MHA-V16W/D2RN8-B (ODU) i Midea HB-A160/CGN8-B (IDU)

**Typ konstrukcji:**

pompa ciepła typu split

**Nr seryjny:**

541140006373610010001Z (ODU) i 541000001503607010001Z (IDU)

**Czynnik chłodniczy:**

R32 GWP(100) = 675

**Marka:** NOXA

**Typ:** Pompa ciepła powietrze woda (typu split)

**Pojemność czynnika chłodniczego:**

1.840 kg

**Model:**

NXHPS-V16V/D2RN8-B (ODU) i NXHB-A160/CDS90GN8-B (IDU)

**Pomiary zgodnie z następującymi normami:**

EN 14511:2022 i EN 14825:2022  
EN 12102-1:2022 i EN ISO 9614-1:2010

Niniejsze świadectwo badania nie może być powielane bez pisemnej zgody laboratorium badawczego, chyba że w całości.

Pomiary i niepewności, które zostały określone na następnej stronie stanowią część świadectwa badania.

**Pieczęć i data**

25.04.2024

**Miejsce pomiaru**

Wärmepumpen-Testzentrum WPZ  
Werdenbergstrasse 4  
CH - 9471 Buchs (Szwajcaria)

**Inspektor**

C. Schaible, Messtechniker

**Kierownik laboratorium**

M. Eschmann, Dipl. Ing. FH



## Właściwości użytkowe

LW-643-24-02d/Wersja 1

	Wyniki badania	Moc grzewcza kW	Moc wejściowa kW	COP	Cdh	CR	TVL TOUT TOUT °C	Klimat	umiarkowany
								Zastosowana temperatura	niska (35 °C)
								SCOPon 4,59	SCOP 4,58
1	A7W30-35	15,424	3,488	4,42	-	-	-		
2	A2Wxx-35 Tbiv klimat cieplejszy	12,671	3,775	3,36	-	-	-	Oznakowanie	A+++ / 180,3 %
3	A-15Wxx-32.6 Tbiv klimat zimniejszy	11,188	4,523	2,47	-	-	-		
4	A-7/W25-30 klimat zimniejszy	8,402	2,387	3,52	-	-	-	Pdesignh [kW]	15,2
A	A-7Wxx-34	13,164	4,781	2,75	-	1,00	34,0	QH [kWh]	31403,2
B	A2Wxx-30	8,155	1,866	4,37	-	1,00	30,1		
C	A7Wxx-27	6,122	0,944	6,49	0,972	0,86	27,7	Tbivalent [°C]	-7
D	A12Wxx-24	6,958	0,870	7,99	0,970	0,34	27,4		
E	A-10Wxx-35	12,398	4,843	2,56	-	1,00	35,0		
F	A-7Wxx-34	13,164	4,781	2,75	-	1,00	34,0		
	Wyniki badania	Moc grzewcza kW	Moc wejściowa kW	COP	Cdh	CR	TVL TOUT TOUT °C	Klimat	umiarkowany
								Zastosowana temperatura	średnia (55 °C)
								SCOPon 3,42	SCOP 3,42
1	A7W47-55	15,772	5,490	2,87	-	-	-		
A	A-7Wxx-52	11,395	5,610	2,03	-	1,00	51,7	Oznakowanie	A++ / 133,7 %
B	A2Wxx-42	7,005	2,111	3,32	-	1,00	41,9		
C	A7Wxx-36	5,550	1,200	4,63	0,978	0,81	36,9	Pdesignh [kW]	13,0
D	A12Wxx-30	6,462	1,071	6,03	0,980	0,31	33,4	QH [kWh]	26858,0
E	A-10Wxx-55	10,501	5,696	1,84	-	1,00	55,0		
F	A-7Wxx-52	11,395	5,610	2,03	-	1,00	51,7		
1	-	-	-	-	-	-	-	Tbivalent [°C]	-7
2	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-	-	-		
Pto	W 26,4	Psb	W 19,6	Pck	W -	Poff	W 19,6		

## Zakres działania

[wykres]

## Warunki temperaturowe

A-25 / Wxx-39

A-25 / Wxx-17

Temperatura zasilania [°C]

Temperatura źródłowa [°C]

## Test bezpieczeństwa zgodnie z

EN 14511-4 art. 4.5 zaliczony

EN 14511-4 art. 4.6 zaliczony

Poziom mocy akustycznej przy A7/W47-55

Pomiar wewnętrzny dB(A) 31,5 Pomiar na zewnątrz dB(A) 61,0



Uwagi

- test odpowiadający LW-643-24-02 Midea MHA-V16W/D2RN8-B (ODU) i Midea HB-A160/CGN8-B (IDU)

LW-643-24-02d / Wersja 1

Strona 2 z 2

*Ja, Małgorzata Kostrowska tłumacz przysięgły języka angielskiego (wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod Nr TP/313/07), zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym dokumentem sporządzonym w języku angielskim.*

*Nr rep.: 1571/2024*

*Data: 07.05.2024*

*Kad*





## OŚWIADCZENIE

Producent **Nabilaton Sp. z o.o.** oświadcza, iż pompy ciepła **NOXA**


1. NXHPS-V12W/D2RN8-B + NXHB-A160/CDS90GN8-B  
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu
2. NXHPS-V14W/D2RN8-B + NXHB-A160/CDS90GN8-B  
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu
3. NXHPS-V16W/D2RN8-B + NXHB-A160/CDS90GN8-B  
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu
4. NXHPS-V12W/D2RN8-B + NXHBT-A160/240CDS90GN8-B  
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu
5. NXHPS-V14W/D2RN8-B + NXHBT-A160/240CDS90GN8-B  
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu
6. NXHPS-V16W/D2RN8-B + NXHBT-A160/240CDS90GN8-B  
Oznaczenie/typ/identyfikator modelu

Należą do jednego podtypu w danym typoszeregu i spełniają łącznie następujące warunki:

- identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy;
- ten sam producent, typ i liczba sprężarek;
- ten sam typ elementu rozprężnego;
- ten sam typ skraplacza;
- ten sam typ parownika;
- ten sam typ procesu odszraniania;
- ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością;
- ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) i zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej);
- urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

30.04.2024

Miejscowość, data

  
Podpis osoby upoważnionej

**NABILATON Sp. z o.o.**  
ul. Logistyczna 5, 05-230 Kobyłka  
Tel. 22 811 30 28  
NIP 524-27-12-474, KRS 0000359324

Pismo nr: **PN/2024/009/DP**

To: Zainteresowani

From: Paweł Kula

Fax:

Pages: 1/1

Mobile:

Data: 2024-04-30

Dot.: Typoszereg pomp ciepła Noxa Tropic Split

DW:

Szanowni Państwo,

w związku z przekroczeniem limitu 5 urządzeń na oświadczeniu o typoszeregach pomp ciepła Noxa Tropic Split, uprzejmie informujemy, że w przypadku systemów split dostępne są wewnętrzne moduły hydrauliczne w dwóch różnych wersjach. Wewnętrzny moduł hydrauliczny o oznaczeniu NXHB jest w wykonaniu naściennym natomiast wewnętrzny moduł hydrauliczny ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. posiada oznaczenie NXHBT. W systemie pomp ciepła Noxa split, niezależnie od wyboru wewnętrznego modułu hydraulicznego, zastosowany jest jeden typ jednostek zewnętrznych, który współpracuje z wybranym modułem wewnętrznym.

  
NABILATON Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5, 05-230 Kobyłka  
Z poważaniem  
2024-04-30 28  
Paweł Kula, KRS 0000359324  
Product Manager